

-ร่าง-



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร
คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายการสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ภายใต้
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan
งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณ
ปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐,๕๘๕,๒๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๒,๓๔๐,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคาากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเอ็ดพันสองแสนแปดพันบาทถ้วน) โดย
ใช้แบบแปลนกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๑๐๑๓๕ + เอกสารเลขที่ ข. ๒๕๒/ร.ค./๖๒ ก่อสร้าง
ณ โรงพยาบาลยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดยโสธร ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒/๙. ไม่เป็นผู้...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเป็นสัญญาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดยศธรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่มีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นสายลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ได้ที่ www.gprocurement.go.th

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.yasohospital.org
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สอบถามมายังกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลยโสธร
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๙๗๓ ๙๐๐-๕ ต่อ ๑๕๓๒, ๑๖๔๗, ๑๖๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวสิริมา วัฒนโน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา)

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ /๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง
ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ครั้งที่ ๒

ตามประกาศจังหวัดยโสธร

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายการสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐,๕๘๕,๒๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๒,๓๔๐,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยใช้แบบกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๑๐๑๓๕ + เอกสารเลขที่ ข.๒๕๒/ธ.ค./๖๒ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----|---|---------------|
| ๑.๑ | แบบรูปและรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง แบบแปลนเลขที่ ๑๐๑๓๕ | จำนวน ๕๙ แผ่น |
| ๑.๒ | รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง แบบเลขที่ ๑๐๑๓๕ เอกสารเลขที่ ข.๒๕๒/ธ.ค./๖๒ | จำนวน ๒๓ แผ่น |
| ๑.๓ | มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๑.๔ | มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
(Download จาก website กองแบบแผน http://dcd.hss.moph.go.th/) | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๑.๕ | มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย.๕๓ | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๑.๖ | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
(๑) ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๑.๗ | งานสถาปัตยกรรม
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ | จำนวน ๑ เล่ม |

- ๑.๘ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปาเอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
- ๑.๙ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๑.๑๐ งานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓
(๓) รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
(๔) รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติเอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
- ๑.๑๑ รายการประกอบแบบแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) จำนวน ๖ แผ่น
เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) ชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑
- ๑.๑๒ ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑๖ แผ่น
- ๑.๑๓ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๑๔ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๑๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๑๖ สูตรการปรับราคา
- ๑.๑๗ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๑๘ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๑๙ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๒๐ เอกสารสำหรับเสนอราคาอาคารก่อสร้าง (Blank Form BOQ)
-"ก๑".....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดี่ยวเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเป็นสัญญาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นสายลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณียื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีเชื้อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๑๘ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๑๘ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

๔.๑ สำเนาสัญญาจ้างเดียวกันกับหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๑๘ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๑๘ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๑๓ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๑๗ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๑๗ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นนอกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๖๔๖,๓๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีผลการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๑๕ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๑๕ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔.๐ ของวงเงินก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑.๑) ทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง, ถมปรับระดับบริเวณพื้นที่ (ถ้ามี)

(๑.๒) ติดตั้งรั้วป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง

(๑.๓) ปักผัง

(๑.๔) ทดสอบการรับน้ำหนักดิน

(๑.๕) ทำงานเสาเข็มเจาะ

(๑.๖) ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

กำหนดเวลาแล้วเสร็จเวลา ๗๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๒.๑) ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ

(๒.๒) หล่อคอนกรีตผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับชั้นที่ ๑

(๒.๓) ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะพร้อมปรับระดับดินภายในอาคาร

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๐๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๓.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๑

(๓.๒) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๒

(๓.๓) หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ถึงชั้นที่ ๒

(๓.๔) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นที่ ๑

(๓.๕) ฉาบปูนและเทพูนทรายขัดผนังบ่อลิฟท์และถังเก็บน้ำใต้ดิน

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๔๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๔.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๒

(๔.๒) หล่อบันไดชั้นชั้น ๒ รวมบันไดหนีไฟ

(๔.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๓

(๔.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๓

(๔.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๒

(๔.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๗๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๕.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๓

(๕.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๓ รวมบันไดหนีไฟ

(๕.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๔

(๕.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๔

(๕.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๓

(๕.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓

(๕.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๑๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๘ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ดังนี้

(๖.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๔

(๖.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๔ รวมบันไดหนีไฟ

(๖.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๕

(๖.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๕

(๖.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๔

(๖.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔

(๖.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒

(๖.๘) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๔๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ดังนี้

(๗.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๕

(๗.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๕ รวมบันไดหนีไฟ

(๗.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๖

(๗.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๖

(๗.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๕

(๗.๖) หล่อคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑

(๗.๗) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕

(๗.๘) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓

(๗.๙) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒

(๗.๑๐) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๑

(๗.๑๑) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑,๒

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๘๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ดังนี้

(๘.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๖-

(๘.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๖ รวมบันไดหนีไฟ

(๘.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นคาดฟ้า

(๘.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นคาดฟ้า

(๘.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๖

(๘.๖) หล่อคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒

- (๘.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
 - (๘.๘) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๓
 - (๘.๙) บุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑
 - (๘.๑๐) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖
 - (๘.๑๑) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๒
 - (๘.๑๒) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๓,๔
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๑๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๙.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า
 - (๙.๒) เทคอนกรีตพื้นห้องเครื่องลิฟท์
 - (๙.๓) หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมห้องลิฟท์และบันได
 - (๙.๔) หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๓,๔
 - (๙.๕) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
 - (๙.๖) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔
 - (๙.๗) บุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๒
 - (๙.๘) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า
 - (๙.๙) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๓,๔
 - (๙.๑๐) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๕,๖
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๕๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๘ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๐.๑) หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๐.๒) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
 - (๑๐.๓) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๕
 - (๑๐.๔) บุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๓
 - (๑๐.๕) ปูแผ่นหินขัดสำเร็จ ชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๐.๖) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๑, ๒
 - (๑๐.๗) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๐.๘) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๐.๙) เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑, ๒
 - (๑๐.๑๐) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๕, ๖ และชั้นดาดฟ้า
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๙๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๙ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

- (๑๑.๑) ก่ออิฐผนังชั้นดาดฟ้า
 - (๑๑.๒) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า
 - (๑๑.๓) บุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๔
 - (๑๑.๔) ปูแผ่นหินขัดสำเร็จ ชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๑.๕) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น ๓, ๔ และติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑, ๒
 - (๑๑.๖) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๑.๗) ติดตั้งลูกกรงและรวมบันได ชั้นที่ ๑, ๒
 - (๑๑.๘) เดินท่อระบายน้ำฝน
 - (๑๑.๙) เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๓, ๔
 - (๑๑.๑๐) เดินสายระบบโทรศัพท์
 - (๑๐.๑๑) เดินสายระบบ MATV
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๔๓๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๐.๒ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

- (๑๒.๑) ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๔ - ชั้นดาดฟ้า
 - (๑๒.๒) บุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๒.๓) ปูแผ่นหินขัดสำเร็จชั้น ๕,๖
 - (๑๒.๔) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น ๕, ๖
 - (๑๒.๕) ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๑-๓ (ยกเว้นกระจก)
 - (๑๒.๖) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๕, ๖ และติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓, ๔
 - (๑๒.๗) ติดตั้งราวลูกกรงบันไดชั้นที่ ๓, ๔
 - (๑๒.๘) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 - (๑๒.๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำ - บ่อพัก (ยกเว้นฝ้า)
 - (๑๒.๑๐) เดินสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
 - (๑๒.๑๑) ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 - (๑๒.๑๒) ติดตั้งตู้ MDB
 - (๑๒.๑๓) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 - (๑๒.๑๔) ติดตั้งโครงรางลิฟท์
 - (๑๒.๑๕) ทาสีรองพื้นภายในทั้งหมด
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๔๗๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๖.๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

- (๑๓.๑) ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 - (๑๓.๒) ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างชั้นที่ ๔, ๕ (ยกเว้นกระจก)
 - (๑๓.๓) ติดตั้งเคร่า – ฝ้าเพดานชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๓.๔) ติดตั้งราวลูกกรงบันไดชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๓.๕) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔, ๕
 - (๑๓.๖) ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์
 - (๑๓.๗) ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์งาไฟฟ้า ชั้นที่ ๔, ๕, ๖
 - (๑๓.๘) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๔, ๕, ๖
 - (๑๓.๙) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์
 - (๑๓.๑๐) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ MATV
 - (๑๓.๑๑) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 - (๑๓.๑๒) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
 - (๑๓.๑๓) ติดตั้งลิฟท์พร้อมอุปกรณ์
 - (๑๓.๑๔) ทาสีรองพื้นภายนอกและทาสีภายใน
 - (๑๓.๑๕) ติดตั้งและจัดวางครุภัณฑ์ส่วนที่ติดในที่ ชั้นที่ ๑ -๓
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๕๑๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๓.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๔.๑) ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ พร้อมกระจก
 - (๑๔.๒) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๖
 - (๑๔.๓) จัดวางฝาปิดรางระบายน้ำและบ่อพัก
 - (๑๔.๔) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและถังดับเพลิง
 - (๑๔.๕) ต่อเชื่อมเมนไฟฟ้าพร้อมทำการทดสอบ
 - (๑๔.๖) ทำการทดสอบงานทุกระบบ
 - (๑๔.๗) ทาสี
 - (๑๔.๘) ติดตั้งและจัดวางครุภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ
 - (๑๔.๙) ทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า
 - (๑๔.๑๐) ส่งแบบ AS-BUILT DRAWING ระบบต่างๆ ของทุกระบบ
- และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาจ้างทุกประการรวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๕๕๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญาต่อวัน และค่าช่างควบคุมงาน ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาท)ต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๑๕ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ รายการสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างก่อสร้าง จากเงินลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานประมาณ เป็นค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น และกรณีไม่ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างก่อสร้าง จากเงินลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานประมาณ เพื่อการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจังหวัดยโสธร สามารถยกเลิกการจัดหาค้างนี้ได้

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาค่างานในข้อ ๑.๑๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๑๗

๑๖/๑๓ มาตรฐานฝีมือช่าง...

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้างหรือโยธา

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

๑๓.๓ ช่างเครื่องกล


๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัดไว้ชั่วคราว



ขอบเขตของงาน

การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโยธธ ตำบลตาตทอง อำเภอเมือง จังหวัดโยธธ
จำนวน ๑ หลัง

๑. ความเป็นมา

ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น โรงพยาบาลโยธธ ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองโยธธ จังหวัดโยธธ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายการสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๐,๕๘๕,๒๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๒,๓๔๐,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยใช้แบบกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๑๐๑๓๕ + เอกสารเลขที่ ๒๔๒/ธ.ค./๖๒ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลโยธธ ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองโยธธ จังหวัดโยธธ

๒. วัตถุประสงค์

ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๑๐๑๓๕ จำนวน ๑ หลัง เพื่อเพิ่มอาคารพักพยาบาล เนื่องจากปัจจุบัน โรงพยาบาลโยธธ ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยไม่เพียงพอ และมีความแออัด

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเป็นสัญญาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่มีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ

- | | | |
|--|-------|---------|
| ๔.๑ อาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น
พื้นที่ใช้สอย ๓,๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
แบบเลขที่ ๑๐๑๓๕ | จำนวน | ๕๙ แผ่น |
| ๔.๒ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ | จำนวน | ๑ เล่ม |
| ๔.๓ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
(Download จาก website กองแบบแผน http://dcd.hss.moph.go.th/) | จำนวน | ๑ เล่ม |
| ๔.๔ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย.๕๓ | จำนวน | ๓ แผ่น |
| ๔.๕ เอกสารรายละเอียดประกอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ | | |
| ๔.๕.๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง | จำนวน | ๑ เล่ม |
| (๑) ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
(DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ | | |
| ๔.๕.๒ งานสถาปัตยกรรม | จำนวน | ๑ เล่ม |
| (๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง
ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓ | | |
| (๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ | | |

๔.๕.๓ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน	๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓		
(๒) รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๘/ก.ย./๕๓		
๔.๕.๔ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	จำนวน	๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓		
๔.๕.๕ งานวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน	๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓		
(๒) รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓		
(๓) รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓		
(๔) รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติเอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓		
๔.๖ รายการประกอบแบบแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟ ชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑	จำนวน	๖ แผ่น
๔.๗ ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑	จำนวน	๑๖ แผ่น

๕. สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๔๗ ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน-งวดเงิน ออกเป็น ๑๔ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑. จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๑.๑) ทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง, ถมปรับระดับบริเวณพื้นที่ (ถ้ามี)

(๑.๒) ติดตั้งรั้วป้องกันอันตรายจากการก่อสร้าง

(๑.๓) ปักผัง

(๑.๔) ทดสอบการรับน้ำหนักดิน

(๑.๕) ทำงานเสาเข็มเจาะ

(๑.๖) ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

กำหนดเวลาแล้วเสร็จเวลา ๗๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้
- (๒.๑) ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 - (๒.๒) หล่อคอนกรีตผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับชั้นที่ ๑
 - (๒.๓) ขนย้ายดินเสาชี้มเจาะพร้อมปรับระดับดินภายในอาคาร
กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๐๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้
- (๓.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
 - (๓.๒) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๒
 - (๓.๓) หล่อคอนกรีตผนังลิฟท์ถึงชั้นที่ ๒
 - (๓.๔) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้นที่ ๑
 - (๓.๕) ฉาบปูนและเทพูนทรายขัดผนังบ่อลิฟท์และถังเก็บน้ำใต้ดิน
กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๔๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้
- (๔.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๒
 - (๔.๒) หล่อบันไดชั้นชั้น ๒ รวมบันไดหนีไฟ
 - (๔.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๓
 - (๔.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๓
 - (๔.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๒
 - (๔.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒
กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๑๗๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๕ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้
- (๕.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๓
 - (๕.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๓ รวมบันไดหนีไฟ
 - (๕.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๔
 - (๕.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๔
 - (๕.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๓
 - (๕.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ชั้นที่ ๓
 - (๕.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๑๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๔.๘ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๖.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๔

(๖.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๔ รวมบันไดหนีไฟ

(๖.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๕

(๖.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๕

(๖.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๔

(๖.๖) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ชั้นที่ ๔

(๖.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒

(๖.๘) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๔๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๗.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๕

(๗.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๕ รวมบันไดหนีไฟ

(๗.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นที่ ๖

(๗.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นที่ ๖

(๗.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๕

(๗.๖) หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑

(๗.๗) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ชั้นที่ ๕

(๗.๘) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓

(๗.๙) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒

(๗.๑๐) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๑

(๗.๑๑) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑,๒

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๒๘๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ดังนี้

(๘.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๖-

(๘.๒) หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๖ รวมบันไดหนีไฟ

(๘.๓) หล่อผนัง คสล. ช่องลิฟท์ถึงชั้นดาดฟ้า

(๘.๔) หล่อคอนกรีตเสารับชั้นดาดฟ้า

(๘.๕) ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อม คสล.ทับหน้า ชั้นที่ ๖

(๘.๖) หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒

(๘.๗) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔

- (๘.๘) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๓
 - (๘.๙) บุกกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑
 - (๘.๑๐) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ชั้นที่ ๖
 - (๘.๑๑) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๒
 - (๘.๑๒) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๓,๔
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๑๕ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๙.๑) หล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า
 - (๙.๒) เทคอนกรีตพื้นห้องเครื่องลิฟท์
 - (๙.๓) หล่อเสา คสล. รับหลังคาคลุมห้องลิฟท์และบันได
 - (๙.๔) หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๓,๔
 - (๙.๕) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
 - (๙.๖) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔
 - (๙.๗) บุกกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๒
 - (๙.๘) วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า
 - (๙.๙) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๓,๔
 - (๙.๑๐) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๕,๖
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๕๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๖.๘ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๐.๑) หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ ๕,๖
 - (๑๐.๒) ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
 - (๑๐.๓) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๕
 - (๑๐.๔) บุกกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๓
 - (๑๐.๕) ปูนแผ่นหินขัดสำเร็จ ชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๐.๖) ติดตั้งเคร่าฝ้าเพดานชั้น ๑, ๒
 - (๑๐.๗) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
 - (๑๐.๘) เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๐.๙) เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑, ๒
 - (๑๐.๑๐) เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๕, ๖ และชั้นดาดฟ้า
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๓๙๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๗.๘ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๑.๑) ก่ออิฐผนังชั้นดาดฟ้า
- (๑๑.๒) ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า
- (๑๑.๓) บุกระเบื้องผนังและปูนกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๔
- (๑๑.๔) ปูนแผ่นหินขัดสำเร็จ ชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
- (๑๑.๕) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น ๓, ๔ และติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑, ๒
- (๑๑.๖) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
- (๑๑.๗) ติดตั้งลูกกรงและรวมบันได ชั้นที่ ๑, ๒
- (๑๑.๘) เดินท่อระบายน้ำฝน
- (๑๑.๙) เดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๓, ๔
- (๑๑.๑๐) เดินสายระบบโทรศัพท์
- (๑๐.๑๑) เดินสารระบบ MATV

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๔๓๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๐.๒ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๒.๑) ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๔ - ชั้นดาดฟ้า
- (๑๒.๒) บุกระเบื้องผนังและปูนกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๕, ๖
- (๑๒.๓) ปูนแผ่นหินขัดสำเร็จชั้น ๕, ๖
- (๑๒.๔) ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น ๕, ๖
- (๑๒.๕) ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๑-๓ (ยกเว้นกระจก)
- (๑๒.๖) ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ ๕, ๖ และติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓, ๔
- (๑๒.๗) ติดตั้งราวลูกกรงบันไดชั้นที่ ๓, ๔
- (๑๒.๘) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- (๑๒.๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำ - บ่อพัก (ยกเว้นฝ)
- (๑๒.๑๐) เดินสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
- (๑๒.๑๑) ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- (๑๒.๑๒) ติดตั้งตู้ MDB
- (๑๒.๑๓) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- (๑๒.๑๔) ติดตั้งโครงรางลิฟท์
- (๑๒.๑๕) ทาสีรองพื้นภายในทั้งหมด

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๔๗๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๖.๖ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- (๑๓.๑) ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
- (๑๓.๒) ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๔, ๕ (ยกเว้นกระจก)

- (๑๓.๓) ติดตั้งเคเบิล – ฝ้าเพดานชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๓.๔) ติดตั้งราวลูกกรงบันไดชั้นที่ ๕, ๖
 - (๑๓.๕) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔, ๕
 - (๑๓.๖) ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์
 - (๑๓.๗) ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์งาไฟฟ้า ชั้นที่ ๔, ๕, ๖
 - (๑๓.๘) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ชั้นที่ ๔, ๕, ๖
 - (๑๓.๙) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์
 - (๑๓.๑๐) ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ MATV
 - (๑๓.๑๑) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 - (๑๓.๑๒) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
 - (๑๓.๑๓) ติดตั้งลิฟท์พร้อมอุปกรณ์
 - (๑๓.๑๔) ทาสีรองพื้นภายนอกและทาสีภายใน
 - (๑๓.๑๕) ติดตั้งและจัดวางครุภัณฑ์ส่วนที่ติดในที่ ชั้นที่ ๑ -๓
- กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๕๑๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๑๓.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- (๑๔.๑) ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ พร้อมกระจก
- (๑๔.๒) ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๖
- (๑๔.๓) จัดวางฝาปิดรางระบายน้ำและบ่อพัก
- (๑๔.๔) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและถังดับเพลิง
- (๑๔.๕) ต่อเชื่อมเมนไฟฟ้าพร้อมทำการทดสอบ
- (๑๔.๖) ทำการทดสอบงานทุกระบบ
- (๑๔.๗) ทาสี
- (๑๔.๘) ติดตั้งและจัดวางครุภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ
- (๑๔.๙) ทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า
- (๑๔.๑๐) ส่งแบบ AS-BUILT DRAWING ระบบต่างๆ ของทุกระบบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการรวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ

กำหนดงานแล้วเสร็จเวลา ๕๕๐ วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๑๔ (งวดสุดท้าย)

๗. วงเงินงบประมาณในการจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่น-หกพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๙. การทำสัญญา

จังหวัดยโสธรโดยโรงพยาบาลยโสธรจะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากจังหวัดยโสธร มิได้

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาคและอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๐.๒ รายละเอียดต่างๆและแบบขยายที่ให้ไว้ตามแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง รวมถึงรายการหรือรายละเอียดที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งจะกำหนดให้ในการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีรูปแบบรายการหรือแบบขยายเกิดการโต้แย้ง หรือไม่สามารถทำตามแบบรูปรายการ หรือแบบขยายได้ ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาตัดสินตามหลักวิชาช่าง ประโยชน์ใช้สอย ความมั่นคงแข็งแรง และความสวยงาม ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่อย่างใด

๑๐.๓ การป้องกันอันตรายจากการพังทลาย แนวรั้วขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง ความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา ความสะอาดของบริเวณก่อสร้าง การตกหล่นของวัสดุและการกระเด็นของวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๐.๔ ผู้ว่าจ้างสามารถปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการได้ตามความเหมาะสมของงานใช้งาน ตามหลักวิชาช่าง ประโยชน์การใช้สอย ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๑๐.๕ ในกรณีที่ตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างมิได้กำหนดรายการไว้ แต่มีปรากฏในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยถือว่างานดังกล่าวได้รวมค่างานไว้ในรายการหนึ่งรายการใดของค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะจัดหา และทำงานนั้นให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่สามารถนำมาคิดเป็นงานเพิ่ม

๑๐.๖ ราคากลางของทางราชการไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณปริมาณงานตามแบบรูปรายการเอง และจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๑๐.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง


๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานจ้างนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้


- ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลตลาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐


-ทางโทรศัพท์ ๐๔๕-๙๗๓๙๐๐-๕ ต่อ ๑๕๓๒, ๑๖๔๗ และ ๑๖๔๘


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างสำหรับ การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง อาคาร คสล. ๖ ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุเมธี สาสีมา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางมณีนรัตน์ สันทัดคำ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธภัทร ชินรัตน์พงษ์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ หลงมา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชญากรณ์ อยู่คง)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง แบบแปลนเลขที่ ๑๐๑๓๕ + ข.๒๕๒/ธ.ค.๖๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองพันเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๑๐๐ ห้อง เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลน เลขที่ ๑๐๑๓๕+ ข๒๕๒/ธ.ค./๖๒
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
- ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๕.๔ แบบแสดงปริมาณราคา (BOQ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| ๖.๑ นายสุเมธี สาสีมา | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ..... |
| ๖.๒ นางมณีรัตน์ สันทัดคำ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ..... |
| ๖.๓ นายธภัทร ชินรัตน์พงษ์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ..... |
| ๖.๔ นายสุทธิพงษ์ หลงมา | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร) | กรรมการ..... |
| ๖.๕ นายปรัชญากรณ์ อยู่คง | พนักงานสถาปนิก
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร) | กรรมการ..... |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างอาคารพยาบาล 100 ห้อง ✓		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร ✓		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ✓		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62 ✓		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ✓		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560 ✓		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 10 เมษายน 2563 ✓		
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	48,044,000.00	✓	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	3,164,000.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		51,208,000.00	✓	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		51,208,000.00	✓	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	-	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา - บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธี สาสีมา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมณีนรัตน์ สันต์คำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ หลงมา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิทร ชิดรัตน์พงษ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญากรณ์ อยู่คง)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	39,507,397.54 ✓	
2	เงินล่วงหน้า 0.00%		
3	เงินประกันผลงาน 0.00%		
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		
	FACTOR F = 1.2161 ✓	8,537,548.61	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	48,044,946.15 ✓	
	คิดเป็นเงินประมาณ	48,044,000.00 ✓	
(ตัวอักษร) (สี่สิบแปดล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายสุเมธี สาสิมา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางมณีรัตน์ สันทัดคำ)


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ หลงมา)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายถภัทร ชินรัตน์พงษ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปรัชญากรณ์ อยู่คง)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไธสง จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.50x12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 60 ตัน/ต้น	ต้น	107.00	15,990.71	1,711,005.47	0.00	0.00	1,711,005.47	
1.3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	107.00	0.00	0.00	500.00	53,500.00	53,500.00	
1.4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ	ต้น	107.00	250.00	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00	
1.5	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST	ต้น	2.00	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
1.6	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	481.00	0.00	0.00	99.00	47,619.00	47,619.00	
1.7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	22.00	313.09	6,887.98	91.00	2,002.00	8,889.98	
1.8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.00	1,775.70	15,981.30	306.00	2,754.00	18,735.30	
1.9	คอนกรีตโครงสร้าง f'c=280 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	1,231.00	1,943.93	2,392,977.83	485.00	597,035.00	2,990,012.83	
1.10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24	กก.	4,464.00	21.26	94,904.64	4.10	18,302.40	113,207.04	
	RB-6 มม.	กก.	20,130.00	21.99	442,658.70	4.10	82,533.00	525,191.70	
1.11	เหล็กเสริมเส้นข้ออ้อย SD-40	กก.	31,348.00	20.52	643,260.96	3.30	103,448.40	746,709.36	
	DB 12 มม.	กก.	14,195.00	17.47	247,986.65	3.30	46,843.50	294,830.15	
	DB 20 มม.	กก.	20,264.00	16.67	337,800.88	2.90	58,765.60	396,566.48	
1.12	เหล็กเสริมเส้นข้ออ้อย SD-50	กก.	73,693.00	16.49	1,215,197.57	2.90	213,709.70	1,428,907.27	
	DB 28 มม.	กก.	18,035.00	15.90	286,756.50	2.90	52,301.50	339,058.00	
1.13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5,463.87	60.75	331,930.10	0.00	0.00	331,930.10	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	3,481.00	280.00	974,680.00	0.00	0.00	974,680.00	
	- ไม้แบบ(ใช้ 50% ของทั้งหมด	ลบ.พ.	1,044.00	250.00	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตร.ม.	6,962.00	0.00	0.00	115.00	800,630.00	800,630.00	
1.15	ตะปู	กก.	1,741.00	42.06	73,226.46	0.00	0.00	73,226.46	
1.16	ปูนทรายรับท้องพื้นชั้นล่างหนา 5ซม.	ตร.ม.	588.00	56.00	32,928.00	30.00	17,640.00	50,568.00	

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพิทยบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไสยา จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่า T - BAR @ 0.60 x 1.20 #	ตร.ม.	300.00	245.00	73,500.00	52.00	15,600.00	89,100.00	
2	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กอานสี่เหลี่ยม @ 0.60 x 1.20 #	ตร.ม.	436.00	210.00	91,560.00	75.00	32,700.00	124,260.00	
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กอานสี่เหลี่ยม @ 0.60 x 1.20 #	ตร.ม.	2,350.00	274.00	643,900.00	75.00	176,250.00	820,150.00	
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	496.00	69.00	34,224.00	82.00	40,672.00	74,896.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.1 งานฝ้าเพดาน			843,184.00			265,222.00	1,108,406.00	
	2.2 งานผนัง-ฉาบผนัง								
1	ก่ออิฐโป่ง 1/2 แฉน	ตร.ม.	4,903.00	219.00	1,073,757.00	84.00	411,852.00	1,485,609.00	
2	ฉาบปูนเรียบ - ผนังภายใน - โครงสร้าง	ตร.ม.	7,584.00	69.00	523,296.00	82.00	621,888.00	1,145,184.00	
3	บุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่เล็กกว่า 8"x8"	ตร.ม.	2,853.00	69.00	196,857.00	100.00	285,300.00	482,157.00	
4	ผนังก่ออิฐบล็อกกันฝน	ตร.ม.	1,750.00	243.00	425,250.00	166.00	290,500.00	715,750.00	
5	ผนังก่ออิฐบล็อกระบายอากาศ	ตร.ม.	5.00	323.00	1,615.00	100.00	500.00	2,115.00	
6	ฉาบปูนเรียบเตรียมผิว	ตร.ม.	22.00	180.00	3,960.00	100.00	2,200.00	6,160.00	
7	ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	1,750.00	69.00	120,750.00	70.00	122,500.00	243,250.00	
8	ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	485.00	640.00	310,400.00	192.00	93,120.00	403,520.00	
9	ผนังทาสีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น	ตร.ม.	272.00	820.00	223,040.00	325.00	88,400.00	311,440.00	
9	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	27.00	640.00	17,280.00	295.00	7,965.00	25,245.00	
			4,413.00	52.00	229,476.00	44.00	194,172.00	423,648.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.2 งานผนัง-ฉาบผนัง			3,125,661.00			2,118,397.00	5,244,078.00	

[Handwritten signature]

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.3 งานฉิวพื้น									
1	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	453.00	88.00	39,864.00	82.00	37,146.00	77,010.00	
2	ขัดมันผสมน้ำยากับซีเมนต์	ตร.ม.	907.00	96.00	87,072.00	82.00	74,374.00	161,446.00	
3	กระเบื้องเซรามิคด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 8x8 นิ้ว	ตร.ม.	616.00	271.00	166,936.00	158.00	97,328.00	264,264.00	
4	หินขัดสำเร็จ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	587.00	575.00	337,525.00	183.00	107,421.00	444,946.00	
5	กระเบื้องยาง หน้า 2 มม. พร้อมปูนทราย	ตร.ม.	1,470.00	297.00	436,590.00	122.00	179,340.00	615,930.00	
6	กระเบื้องเซรามิคสี่เหลี่ยม	ตร.ม.	308.00	270.00	83,160.00	201.00	61,908.00	145,068.00	
7	ทำระบบกันซึมชนิดทา 7 ชั้น เป็นอะคริลิกโพลีเมอร์เสริมความแข็งแรง	ตร.ม.	968.00	400.00	387,200.00	0.00	0.00	387,200.00	รวมค่าแรง
ด้วยไฟเบอร์ ความหนา 1,000 ไมครอน									
8	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	ม.	542.00	96.00	52,032.00	55.00	29,810.00	81,842.00	
9	บัวเชิงผนังยาง	ม.	1,423.00	23.00	32,729.00	15.00	21,345.00	54,074.00	
					1,623,108.00		608,672.00	2,231,780.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.3 งานฉิวพื้น									
2.4 งานตกแต่งบันได									
บันได ST									
1	- ขานพัก ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	34.00	575.00	19,550.00	183.00	6,222.00	25,772.00	
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม.	167.00	300.00	50,100.00	158.00	26,386.00	76,486.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น	ม.	187.00	120.00	22,440.00	40.00	7,480.00	29,920.00	
	- ราวบันได ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.แถบบุทาสี	ม.	37.00	860.00	31,820.00	400.00	14,800.00	46,620.00	
	- ราวบันไดสเตนเลส 2-Dia. 2", 1-Dia 1"	ม.	38.00	2,300.00	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00	รวมค่าแรง
2	บันได								
	- ขานพัก ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	13.00	575.00	7,475.00	183.00	2,379.00	9,854.00	
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม.	98.00	300.00	29,400.00	158.00	15,484.00	44,884.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น	ม.	110.00	120.00	13,200.00	40.00	4,400.00	17,600.00	
	- ราวบันได ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.	ม.	37.00	860.00	31,820.00	400.00	14,800.00	46,620.00	
	- ราวบันไดสเตนเลส 1-Dia. 2"	ม.	38.00	1,100.00	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันไดสเตนเลส 2-Dia. 2", 1-Dia 1"	ม.	13.00	2,300.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	รวมค่าแรง
					364,905.00		91,951.00	456,856.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.4 งานตกแต่งบันได									

Handwritten signature

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโยธินธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถล้างมือพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1)	ชุด	103.00	3,300.00	339,900.00	450.00	46,350.00	386,250.00	
2	ชักน้ำของ (4)	ชุด	102.00	390.00	39,780.00	120.00	12,240.00	52,020.00	
3	กระจากงา (5)	ชุด	102.00	700.00	71,400.00	120.00	12,240.00	83,640.00	
4	ที่ใส่สบู่ (6)	ชุด	100.00	373.00	37,300.00	120.00	12,000.00	49,300.00	
5	ราวพาดผ้า (8)	ชุด	100.00	250.00	25,000.00	70.00	7,000.00	32,000.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระ (7)	ชุด	103.00	224.30	23,102.90	120.00	12,360.00	35,462.90	
7	แสงกันที่ปลั๊ก (11)	ชุด	1.00	1,060.00	1,060.00	170.00	170.00	1,230.00	
8	ฝักบัวกันแข็งพร้อมวาล์วเปิด-ปิด (12)	ชุด	100.00	2,210.00	221,000.00	170.00	17,000.00	238,000.00	
9	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์โดยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (14)	ชุด	102.00	2,300.00	234,600.00	450.00	45,900.00	280,500.00	
10	ฝักบัวชำระสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด (15)	ชุด	103.00	440.00	45,320.00	70.00	7,210.00	52,530.00	
11	โถปัสสาวะชาย (18)	ชุด	1.00	4,940.00	4,940.00	450.00	450.00	5,390.00	
12	ห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	800.00	1,600.00	19,600.00	
13	เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	ม.	72.50	2,200.00	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.6 งานสุขภัณฑ์				1,220,902.90		174,520.00	1,395,422.90	
	2.7 งานทาสี								
1	ทาสีผนังชนิดทาสีภายนอก								
	- ทาผนังภายใน - นอก	ตร.ม.	12,047.00	42.00	505,974.00	28.00	337,316.00	843,290.00	
	- ทาฝ้าเพดาน	ตร.ม.	3,923.00	42.00	164,766.00	28.00	109,844.00	274,610.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.7 งานทาสี				670,740.00		447,160.00	1,117,900.00	
	2.8 งานเปิดเตล็ด								
1	เดชนอกชั้นเตล็ดสูง 0.30 ม.	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	รวมค่าแรง
2	บานเปิดช่องท่อ 0.80 x 1.80 ม.	ชุด	54.00	2,460.00	132,840.00	245.00	13,230.00	146,070.00	
3	ราวจับป้องกันเตล็ด 3-dia 2"	ม.	188.00	2,900.00	545,200.00	0.00	0.00	545,200.00	รวมค่าแรง
4	บันไดลิงเตล็ด	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	รวมค่าแรง
5	ขอบลูมิเนียม + PVC.	ม.	48.00	320.00	15,360.00	40.00	1,920.00	17,280.00	
6	บานเปิดช่องไฟบานเตล็ดไม้ 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	5.00	3,000.00	15,000.00	250.00	1,250.00	16,250.00	
7	กระเบื้องเตล็ด	ชุด	8.00	2,100.00	16,800.00	350.00	2,800.00	19,600.00	
8	ป้ายชื่ออาคาร เอกสาร ข.14/มค./32	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2.8 งานเปิดเตล็ด				759,500.00		19,300.00	758,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				11,786,976.90		4,007,932.60	15,794,909.50	

Handwritten signature and initials

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไธสง จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
	3.1 ระบบท่อประปา								
1	เดินท่อสูบ-ส่งน้ำประปา ใช้ท่อ HDPE PE (PN10)								
		เมตร	14.00	217.00	3,038.00	120.00	1,680.00	4,718.00	
		เมตร	78.00	105.70	8,244.60	75.00	5,850.00	14,094.60	
		เมตร	12.00	46.90	562.80	40.00	480.00	1,042.80	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ข้อต่อ	พม่า	1.00	4,738.16	4,738.16	1,421.45	1,421.45	6,159.61	
	เหล็กยึดท่อ, ทาสีสัญลักษณ์ท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด	พม่า	1.00	2,369.08	2,369.08	710.72	710.72	3,079.80	
2	เดินท่อจ่ายน้ำประปา ใช้ท่อ PB. Sdr. 13.5								
		เมตร	12.00	746.00	8,952.00	150.00	1,800.00	10,752.00	
		เมตร	37.00	504.00	18,648.00	120.00	4,440.00	23,088.00	
		เมตร	86.00	336.00	28,896.00	100.00	8,600.00	37,496.00	
		เมตร	163.00	187.00	30,481.00	75.00	12,225.00	42,706.00	
		เมตร	172.00	130.00	22,360.00	50.00	8,600.00	30,960.00	
		เมตร	638.00	64.00	40,832.00	30.00	19,140.00	59,972.00	
		เมตร	4.00	39.00	156.00	30.00	120.00	276.00	
		เมตร	914.00	26.00	23,764.00	30.00	27,420.00	51,184.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ข้อต่อ	พม่า	1.00	87,044.50	87,044.50	26,113.35	26,113.35	113,157.85	
	เหล็กยึดท่อ, ทาสีสัญลักษณ์ท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด	พม่า	1.00	34,817.80	34,817.80	10,445.34	10,445.34	45,263.14	
3	MODULATING FLOAT VALVE								
		ชุด	1.00	23,530.00	23,530.00	400.00	400.00	23,930.00	
4	BUTTERFLY VALVE								
		ชุด	4.00	2,152.00	8,608.00	600.00	2,400.00	11,008.00	
5	GATE VALVE								
		ชุด	1.00	7,840.00	7,840.00	800.00	800.00	8,640.00	
		ชุด	5.00	5,280.00	26,400.00	600.00	3,000.00	29,400.00	
		ชุด	1.00	4,968.00	4,968.00	500.00	500.00	5,468.00	
		ชุด	19.00	600.00	11,400.00	400.00	7,600.00	19,000.00	
		ชุด	11.00	468.00	5,148.00	300.00	3,300.00	8,448.00	
		ชุด	100.00	228.00	22,800.00	200.00	20,000.00	42,800.00	
6	STOP VALVE								
		ชุด	205.00	360.00	73,800.00	50.00	10,250.00	84,050.00	

Sam

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	FOOT VALVE	ชุด	2.00	3,540.00	7,080.00	600.00	1,200.00	8,280.00	
8	SILENT CHECK VALVE	ชุด	3.00	3,224.00	9,672.00	600.00	1,800.00	11,472.00	
9	STRAINER " Y "	ชุด	2.00	3,064.00	6,128.00	600.00	1,200.00	7,328.00	
10	FLEXIBLE CONNECTION	ชุด	4.00	2,118.00	8,472.00	600.00	2,400.00	10,872.00	
11	มาตรวัดน้ำ	ชุด	1.00	9,985.00	9,985.00	400.00	400.00	10,385.00	
	Dia 2 นิ้ว	ชุด	100.00	1,135.00	113,500.00	150.00	15,000.00	128,500.00	
	Dia 3/4 นิ้ว								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3.1 ระบบท่อประปา				654,234.94		199,295.86	853,530.80	
	3.2 ระบบท่อส้วม								
1	เดินท่อส้วม PVC. Class 8.5	เมตร	66.00	299.06	19,737.96	250.00	16,500.00	36,237.96	
		เมตร	446.00	135.20	60,299.20	100.00	44,600.00	104,899.20	
		เมตร	4.00	37.85	151.40	40.00	160.00	311.40	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ข้อต่อ	พม่า	1.00	32,075.42	32,075.42	9,622.63	9,622.63	41,698.05	
	เหล็กยึดท่อ, วัสดุยึดถังขั้วท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด	พม่า	1.00	16,037.71	16,037.71	4,811.31	4,811.31	20,849.03	
2	CLEAN OUT	ชุด	4.00	400.00	1,600.00	300.00	1,200.00	2,800.00	
		ชุด	100.00	240.00	24,000.00	200.00	20,000.00	44,000.00	
3	FLOOR CLEAN OUT	ชุด	1.00	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
4	FLEXIBLE RUBBER	ชุด	4.00	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
5	ท่อระบายน้ำโศโคร PVC. Class 8.5	เมตร	90.00	299.06	26,915.40	250.00	22,500.00	49,415.40	
6	บ่อพักน้ำเสีย ค.ส.ค. พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ Dia. 600 mm.	ชุด	10.00	6,500.00	65,000.00	1,500.00	15,000.00	80,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3.2 ระบบท่อส้วม				249,967.10		135,993.94	385,961.04	

[Handwritten signature]

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร

หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่

10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	3-6 ระบบเครื่องสูบน้ำประปา เครื่องสูบน้ำประเภท : CLOSE COUPLED CENTRIFUGAL PUMP. สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/นาที TDH=35 M. AT 2900 RPM SPRING MOUNT & BASE BLOCK CONTROLLER ELECTROD LEVEL SWITCH PRESSURE GAUGE	เครื่อง ชุด ชุด ชุด ชุด	2.00 2.00 1.00 2.00 4.00	75,000.00 6,500.00 40,000.00 2,000.00 2,200.00	150,000.00 13,000.00 40,000.00 4,000.00 8,800.00	10,000.00 750.00 3,000.00 150.00 150.00	20,000.00 1,500.00 3,000.00 300.00 600.00	170,000.00 14,500.00 43,000.00 4,300.00 9,400.00	
2	BOOSTER PUMP SET : VERTICAL INLINE CENTRIFUGAL PUMP. W/PRESSURE TANK 500 L. สูบน้ำได้ 350 ลิตร/นาที, TDH.=25M. AT 2900 RPM	ชุด	1.00	150,000.00	150,000.00	6,000.00	6,000.00	156,000.00	
3	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บนหลังคา ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	4.00	10,800.00	43,200.00	600.00	2,400.00	45,600.00	
4	ถังเก็บน้ำดีเซลไฟเบอร์กลาส ขนาด 100 ลบ.ม.	ชุด	1.00	750,000.00	750,000.00	100,000.00	100,000.00	850,000.00	
5	ABC.Dry Chemical Fire Extinguisher 10 Lbs.	เครื่อง	17.00	1,520.00	25,840.00	200.00	3,400.00	29,240.00	
6	งานเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับระบบบำบัดเดิม	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	รวมค่าแรง
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3-6 ระบบเครื่องสูบน้ำประปา	1,199,840.00		137,200.00	1,337,040.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ทั้งหมด	2,639,370.24		749,080.66	3,388,450.90	

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
B1.	4.2 MAIN FEEDER & MAIN RACE WAY TRANSFORMER OIL TYPE 630 KVA,3P,4W,50 Hz. 400/230 V.ON PLATE FORM	SET	1.00	470,000.00		20,000.00	20,000.00	490,000.00	
B2.	MAIN FEEDER & FROM TR TO MDB - CABLE NYY 185 SQ.MM. - CABLE NYY 95 SQ.MM. - ท่อ IMC Dia. 3 1/2 นิ้ว - SUPPORT HANGER & FITTING	M. M. M. LOT	360.00 120.00 120.00 1.00	654.00 334.00 476.00 38,976.00	235,440.00 40,080.00 57,120.00 38,976.00	115.00 70.00 75.00 0.00	41,400.00 8,400.00 9,000.00 0.00	276,840.00 48,480.00 66,120.00 38,976.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4.2 MAIN FEEDER & MAIN RACE WAY				841,616.00		78,800.00	920,416.00	
C1.	4.3 LOW VOLTAGE EQUIPMENT FOR 1 ST FLOOR PLAN LOAD CENTER & MAIN FEEDER FROM MDB TO LCI - LOAD CENTER MAIN 60AT/100 AF 36 CKT - MINATRUCT BREAKER 10 A 1P - MINATRUCT BREAKER 50 A 1P - CABLE THW 35 SQ.MM. - CABLE THW 10 SQ.MM. ท่อ EMT Dia. 1 1/2 นิ้ว - SUPPORT HANGER & FITTING CABLE	SET SET SET M. M. M. LOT	1.00 34.00 2.00 60.00 15.00 15.00 1.00	9,600.00 135.00 270.00 112.00 35.00 106.00 1,043.00	9,600.00 4,590.00 540.00 6,720.00 525.00 1,590.00 1,043.00	800.00 0.00 0.00 30.00 16.00 38.00	800.00 0.00 0.00 1,800.00 240.00 570.00	10,400.00 4,590.00 540.00 8,520.00 765.00 2,160.00 1,043.00	
C2.	LIGHTING SYSTEM LED T8 2x18W โคมตะแกรง AL. REF LED T8 1x18W โคมเปลือย LED T8 1x18W โคมเปลือยที่ฝ้าตะแกรงตาข่าย LED T8 2x18W โคมมี AL. REF LED T8 1x9W โคมมี AL. REF DOWN LIGHT DIA 5 นิ้ว LED (BULB) 7W DOWN LIGHT DIA 4 นิ้ว LED (BULB) 7W BRACKER LIGHT LED (BULB) 7W	SET SET SET SET SET SET SET SET	27.00 2.00 3.00 1.00 2.00 13.00 8.00 8.00	2,795.00 645.00 865.00 2,190.00 1,055.00 350.00 350.00 750.00	75,465.00 1,290.00 2,595.00 2,190.00 2,110.00 4,550.00 2,800.00 6,000.00	135.00 115.00 115.00 135.00 135.00 115.00 115.00 165.00	3,645.00 230.00 345.00 135.00 270.00 1,495.00 920.00 1,320.00	79,110.00 1,520.00 2,940.00 2,325.00 2,380.00 6,045.00 3,720.00 7,320.00	

S.Sant

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโอสถ จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- WIRE WAY 4" x 4"	M.	40.00	266.00	10,640.00	45.00	1,800.00	12,440.00	
	- WIRE WAY 4" x 6"	M.	20.00	330.00	6,600.00	55.00	1,100.00	7,700.00	
	- CONDUIT EMT Dia 1/2"	M.	466.00	25.00	11,650.00	22.00	10,252.00	21,902.00	
	- CONDUIT EMT Dia 1"	M.	80.00	52.00	4,160.00	28.00	2,240.00	6,400.00	
	- FLEXIBLE CONDUIT EMT Dia 1/2"	M.	124.00	12.00	1,488.00	11.00	1,364.00	2,852.00	
	- FLEXIBLE CONDUIT EMT Dia 1"	M.	26.00	30.00	780.00	12.00	312.00	1,092.00	
	- FITTING CONDUIT & WIRE WAY & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				213,781.00		49,743.00	263,524.00	

S. B...
S. B...
S. B...

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
D1.	4.4 MAIN FEEDER & RACE WAY FROM MDB TO LOAD CENTER								
	FROM MDB TO LC - 2								
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	30.00	54.00	1,620.00	20.00	600.00	2,220.00	
	- CABLE IEC 01 70 SQ.MM.	M.	120.00	229.00	27,480.00	45.00	5,400.00	32,880.00	
	ท่อ EMT Dia. 2 นิ้ว	M.	30.00	131.00	3,930.00	42.00	1,260.00	5,190.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	3,696.00	3,696.00			3,696.00	
D2.	FROM MDB TO LC - 3								
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	40.00	54.00	2,160.00	20.00	800.00	2,960.00	
	- CABLE IEC 01 70 SQ.MM.	M.	160.00	229.00	36,640.00	45.00	7,200.00	43,840.00	
	ท่อ EMT Dia. 2 นิ้ว	M.	40.00	131.00	5,240.00	42.00	1,680.00	6,920.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	4,928.00	4,928.00			4,928.00	
D3.	FROM MDB TO LC - 4								
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	50.00	54.00	2,700.00	20.00	1,000.00	3,700.00	
	- CABLE IEC 01 70 SQ.MM.	M.	200.00	229.00	45,800.00	45.00	9,000.00	54,800.00	
	ท่อ EMT Dia. 2 นิ้ว	M.	50.00	131.00	6,550.00	42.00	2,100.00	8,650.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	
D4.	FROM MDB TO LC - 5								
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	60.00	54.00	3,240.00	20.00	1,200.00	4,440.00	
	- CABLE IEC 01 70 SQ.MM.	M.	240.00	229.00	54,960.00	45.00	10,800.00	65,760.00	
	ท่อ EMT Dia. 2 นิ้ว	M.	60.00	131.00	7,860.00	42.00	2,520.00	10,380.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	
D5.	FROM MDB TO LC - 6								
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	70.00	54.00	3,780.00	20.00	1,400.00	5,180.00	
	- CABLE IEC 01 70 SQ.MM.	M.	280.00	229.00	64,120.00	45.00	12,600.00	76,720.00	
	ท่อ EMT Dia. 2 นิ้ว	M.	70.00	131.00	9,170.00	42.00	2,940.00	12,110.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	8,624.00	8,624.00	0.00	0.00	8,624.00	
D6.	FROM MDB TO EV - 1								
	- CABLE IEC 01 10 SQ.MM.	M.	80.00	35.00	2,800.00	16.00	1,280.00	4,080.00	

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโยธินธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- CABLE IEC 01 25 SQ.MM.	M.	320.00	84.00	26,880.00	25.00	8,000.00	34,880.00	
	ท่อ EMT Dia. 1 1/4 นิ้ว	M.	80.00	91.00	7,280.00	32.00	2,560.00	9,840.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	4,424.00	
D7.	FROM MDB TO LC-RE - 1								
	- CABLE IEC 01 6 SQ.MM.	M.	95.00	20.00	1,900.00	12.00	1,140.00	3,040.00	
	- CABLE IEC 01 16 SQ.MM.	M.	380.00	54.00	20,520.00	20.00	7,600.00	28,120.00	
	ท่อ EMT Dia. 1 1/4 นิ้ว	M.	95.00	91.00	8,645.00	32.00	3,040.00	11,685.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00	3,971.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4.4 MAIN FEEDER & RACE WAY FROM MDB TO LOAD CENTER				382,470.00		84,120.00	466,590.00	
E1.	4.5 LOW VOLTAGE EQUIPMENT FOR 2nd FLOOR TO 6th FLOOR								
	MAIN FEEDER & RACE WAY & LOAD CENTER								
	- LOAD CENTER MAIN 125AT/160AF42CKT3P	SET	6.00	15,350.00	92,100.00	800.00	4,800.00	96,900.00	
	- MINATRUCTT CIRCUIT BREAKER 1P 50AT	SET	252.00	270.00	68,040.00			68,040.00	
	- WIRE WAY 6" x 10"	M.	102.00	900.00	91,800.00	75.00	7,650.00	99,450.00	
	- WIRE WAY 6" x 8"	M.	84.00	675.00	56,700.00	70.00	5,880.00	62,580.00	
	- WIRE WAY 6" x 6"	M.	72.00	630.00	45,360.00	60.00	4,320.00	49,680.00	
	- EMT CONDUIT Dia 1"	M.	840.00	53.00	44,520.00	28.00	23,520.00	68,040.00	
	- CONSUMER UNIT WITH MAIN 60 A 6CKT	SET	100.00	1,740.00	174,000.00	300.00	30,000.00	204,000.00	
	- MINATURE CIRCUIT BREEAKER 30A 1P	SET	200.00	135.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- MINATURE CIRCUIT BREEAKER 16A 1P	SET	200.00	135.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- MINATURE CIRCUIT BREEAKER 10A 1P	SET	100.00	135.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- CABLE THW 16 SQ.MM.	M.	6,510.00	54.00	351,540.00	20.00	130,200.00	481,740.00	
	- SUPPORT HANGER & ACCESSORIES	LOT	1.00	82,830.00	82,830.00			82,830.00	
E2.	LIGHTING FIXTRUE								
	- FLUORESCENT 1 x 32 W GLASS COVER	SET	100.00	650.00	65,000.00	115.00	11,500.00	76,500.00	
	- LED (BLUB) 5W, DAY LIGHT, SURFACE MOUNTED	SET	105.00	635.00	66,675.00	115.00	12,075.00	78,750.00	
	- BRACKER LIGHT LED (BLUB) 7W Wall Mounted	SET	20.00	850.00	17,000.00	165.00	3,300.00	20,300.00	

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
F.1	4.6 LOW VOLTAGE EQUIPMENT FOR 1 ST FLOOR PLAN								
	LOAD CENTER & MAIN FEEDER FROM MDB TO LCI								
	- CABINET W/AMCB FOR LIFT	SET	1.00	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- LOAD CENTER MAIN 50AT/100AF12CKT	SET	1.00	6,800.00	6,800.00	800.00	800.00	7,600.00	
	- MINATRCUTT CIRCUIT BREAKER 1P 10AT	SET	6.00	135.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- MINATRCUTT CIRCUIT BREAKER 1P 30AT	SET	6.00	135.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- CONDUIT EMT Dia 3/4"	M.	30.00	37.00	1,110.00	24.00	720.00	1,830.00	
	- SUPPORT HANGER & ACCESSORIES	LOT	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
F.2	LIGHTING FIXTURE								
	- LED (T8) 1 x 18 W โคม BARE TYPE	SET	2.00	645.00	1,290.00	115.00	230.00	1,520.00	
	- LED (T8) 2 x 18 W โคม BARE TYPE	SET	4.00	1,240.00	4,960.00	150.00	600.00	5,560.00	
	- LED (T8) 1 x 18 W โคม PLASTIC COVER	SET	1.00	825.00	825.00	115.00	115.00	940.00	
	- FLUORESCENT 1 x 32 W (PLASTIC COVER)	SET	3.00	800.00	2,400.00	115.00	345.00	2,745.00	
	- LED (T8) 2 x 18 W โคมมี AL.REF	SET	8.00	1,900.00	15,200.00	150.00	1,200.00	16,400.00	
	- FLOOD LIGHT 1 x 250 W	SET	2.00	3,400.00	6,800.00	275.00	550.00	7,350.00	
	- SUPPORT HANGER & ACCESSORIES	LOT	1.00	6,280.00	6,280.00	1,000.00	1,000.00	7,280.00	
F.3	EQUIPMENT & CABLE TO LOAD								
	- CABLE THW 1.5 SQ.MM.	M.	74.00	5.00	370.00	5.00	370.00	740.00	
	- CABLE THW 2.5 SQ.MM.	M.	80.00	8.00	640.00	7.00	560.00	1,200.00	
	- CABLE THW 4 SQ.MM.	M.	98.00	12.00	1,176.00	10.00	980.00	2,156.00	
	- CONDUIT EMT Dia 1/2"	M.	65.00	25.00	1,625.00	22.00	1,430.00	3,055.00	
	- COVER PLATE 2 MODULE	SET	4.00	24.00	96.00	10.00	40.00	136.00	
	- COVER PLATE 3 MODULE	SET	1.00	24.00	24.00	10.00	10.00	34.00	
	- SWITCH 1 WAY 10 A 250 V	SET	8.00	70.00	560.00	80.00	640.00	1,200.00	
	- SWITCH 2 WAY 10 A 250 V	SET	3.00	95.00	285.00	85.00	255.00	540.00	
	- FITTING RACE WAY & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
G	งานเบื้องต้นที่ไม่ได้คำนวณ	LOT	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4.6 LOW VOLTAGE EQUIPMENT FOR 1 ST FLOOR PLAN				161,061.00		10,845.00	171,906.00	

Handwritten signature

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
C5.	4.7 งานระบบ LIGHTNING ARRESTER (ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า)								
	LIGHTNING ARRESTER								
	- LIGHTNING ARRESTER (Prevactron S4.5)	SET	1.00	119,700.00	119,700.00	5,000.00	5,000.00	124,700.00	
	- GALVANIZE STEEL PIPE Dia 2 1/2"	SET	1.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- CABLE COAXIAL 80/50 SQ.MM.	M.	94.00	832.00	78,208.00	20.00	1,880.00	80,088.00	
	- PVC. PIPE Dia 2"	M.	85.00	72.00	6,120.00	20.00	1,700.00	7,820.00	
	- GROUND TEST BOX WITH COUNTER								
	6 DIGI	SET	1.00	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	- GROUND ROD 5/8" x 10"	SET	3.00	4,875.00	14,625.00	500.00	1,500.00	16,125.00	
	- SUPPORT HANGER & FITTING PIPING	LOT	1.00	7,250.00	7,250.00	3,500.00	3,500.00	10,750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4.7 งานระบบ LIGHTNING ARRESTER (ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า)				248,903.00		16,080.00	264,983.00	
A	4.8 งานระบบ FIRE ALARM SYSTEM(ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้)								
	MAIN FEEDER , RACE WAY & FIRE ALARM EQUIPMENT								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
	- WIRE WAY 4"x4"	M	48.00	345.00	16,560.00	45.00	2,160.00	18,720.00	
	- WIRE WAY FITTING & SUPPORT HANGLE	LOT	1.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
B	MAIN FEEDER & FIRE ALARM EQUIPMENT FOR 1 st FLOOR								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
	- CABLE THW 1.5 SQ.MM	M	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	100.00	
	- CABLE THW 2.5 SQ.MM	M	26.00	30.00	780.00	12.00	312.00	1,092.00	
	- CONDUIT EMT DIA 3/4"	M	16.00	37.00	592.00	24.00	384.00	976.00	
	- CONDUIT FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	FIRE ALARM EQUIPMENT								
	- PHOTO SMOKE DETECTOR	SET	1.00	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00	2,080.00	
	- MANUAL STATION ALARM BOX	SET	1.00	1,450.00	1,450.00	80.00	80.00	1,530.00	
	- FIRE ALARM BELL	SET	1.00	750.00	750.00	80.00	80.00	830.00	

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
C	MAIN FEEDER & FIRE ALARM EQUIPMENT FOR 2 nd FLOOR								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
	- CABLE THW 1.5 SQ.MM	M	2,875.00	5.00	14,375.00	5.00	14,375.00	28,750.00	
	- CABLE FRC 2.5 SQ.MM	M	778.00	30.00	23,340.00	12.00	9,336.00	32,676.00	
	- CONDUIT EMT DIA 3/4"	M	945.00	37.00	34,965.00	24.00	22,680.00	57,645.00	
	- CONDUIT FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	2,250.00	2,250.00		0.00	2,250.00	
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	6,000.00	6,000.00		0.00	6,000.00	
	FIRE ALARM EQUIPMENT								
	- PHOTO SMOKE DETECTOR	SET	120.00	2,000.00	240,000.00	80.00	9,600.00	249,600.00	
	- MANUAL STATION ALARM BOX	SET	12.00	1,450.00	17,400.00	80.00	960.00	18,360.00	
	- FIRE ALARM BELL	SET	12.00	750.00	9,000.00	80.00	960.00	9,960.00	
D	FIRE ALARM EQUIPMENT								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	SET	1.00	79,000.00	79,000.00	3,000.00	3,000.00	82,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	SET	1.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
	- SUPPORT HANGER	LOT	1.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4.8 งานระบบ FIRE ALARM SYSTEM(ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้)			470,512.00	470,512.00	68,257.00	68,257.00	538,769.00	
	4.9 งานระบบ TELEPHONE SYSTEM(ระบบโทรศัพท์)								
A	MAIN FEEDER , RACE WAY AND EQUIPMENT								
	- TELEPHONE CABINET (MDF)	SET	1.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- CONNECTION MODULE 2/10	SET	2.00	200.00	400.00	80.00	160.00	560.00	
	- 3 POLE MAGAZINE 2/10 , FOR 10 x 3 POLE								
	ARRESTERS	SET	2.00	550.00	1,100.00	80.00	160.00	1,260.00	
	- 3 POLE ARRESTER , 230 V - 5A/5KA	SET	2.00	1,100.00	2,200.00	80.00	160.00	2,360.00	
	- CABLE AP 0.65 MM. 30 P	M.	50.00	144.00	7,200.00	30.00	1,500.00	8,700.00	
	- HDPE Dia 2"	M.	20.00	66.00	1,320.00	25.00	500.00	1,820.00	
	- WIRE WAY 4" x 6" (FROM MDF TO LOAD)	M.	24.00	468.00	11,232.00	55.00	1,320.00	12,552.00	
	- WIRE WAY 4" x 4" (FROM MDF TO LOAD)	M.	24.00	345.00	8,280.00	45.00	1,080.00	9,360.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

Handwritten signature

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานออกแบบ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ช.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
A	4.10 งานระบบ MATV SYSTEM (ระบบกระจายสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์)								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
	- CABLE RG-11	M	60.00	37.00	2,220.00	10.00	600.00	2,820.00	
	- EMT CONDUIT Dia 3/4"	M	48.00	37.00	1,776.00	24.00	1,152.00	2,928.00	
	- FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	1,500.00		500.00	500.00	2,000.00	
	MATV EQUIPMENT								
	- SPLITTER 2 WAY	SET	1.00	270.00		90.00	90.00	360.00	
	- SPLITTER 3 WAY	SET	2.00	300.00		180.00	180.00	780.00	
	- ANTENNA (FOR 3,5,7,9,11, 1TV)	SET	1.00	19,000.00		1,000.00	1,000.00	20,000.00	
	- MULTIB BAND FOR TV OUTLET	SET	1.00	15,000.00		1,000.00	1,000.00	16,000.00	
B	- CONDUIT 2 1/2" (FOR ANTENNA)	LOT	1.00	5,250.00		1,500.00	1,500.00	6,750.00	
	- SUPPORT HANGER	LOT	1.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	MAIN FEEDER & MATV EQUIPMENT 1st FLOOR								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
	- CABLE RG-6	M	75.00	16.00	1,200.00	6.00	450.00	1,650.00	
	- EMT CONDUIT DIA 1/2"	M	45.00	25.00	1,125.00	22.00	990.00	2,115.00	
	- RACE WAY FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	1,000.00				1,000.00	
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	1,000.00				1,000.00	
	MATV EQUIPMENT								
	- TV OUTLET	SET	4.00	210.00		840.00	90.00	360.00	1,200.00
C	- FLUSH MOUNTING BOXES 2"x4"	SET	4.00	6.00	24.00	20.00	80.00	104.00	
	- COVER PLATE 1 MODULE (For TV Outlet)	SET	4.00	24.00	96.00	10.00	40.00	136.00	
	MAIN FEEDER & MATV EQUIPMENT FOR 2 nd FLOOR TO 6 th FLOOR								
	MAIN FEEDER & RACE WAY								
- CABLE RG-6	M	6,125.00	16.00	98,000.00	6.00	36,750.00	134,750.00		
- EMT CONDUIT DIA 1/2"	M	1,236.00	25.00	30,900.00	22.00	27,192.00	58,092.00		
- RACE WAY FITTING & SUPPORT HANGER	LOT	1.00	6,180.00				6,180.00		

สรุปผลการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโสธร จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ธ.ค./62

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ ภาษี 7.00%	2,957,540.00 ✓ 207,026.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ	3,164,566.80 ✓ 3,164,000.00 ✓	
	(ตัวอักษร) (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธี สาสีมา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมณีนรัตน์ สันหัตถ์คำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ หลงมา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธภัทร ชินรัตน์พงษ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญากรณ์ อยู่คง)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไสธร์ จ.ยโสธร
 หน่วยงานออกแบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563
 แบบเลขที่ 10135 + เอกสารเลขที่ ข.252/ร.ค./62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		เป็นเงิน	ค่าแรง		เป็นเงิน	รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	หน่วยละ		หน่วยละ	หน่วยละ			
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ										
1.1	งานเฟอร์นิเจอร์										
1.1.1	โซฟารับแขก										
	- โซฟา 3 ที่นั่ง	ชุด	6.00	12,090.00		72,540.00	0.00	0.00	0.00	72,540.00	
	- โซฟา 1 ที่นั่ง	ชุด	12.00	4,450.00		53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	
	- โต๊ะกลาง	ชุด	6.00	4,600.00		27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	
	- โต๊ะข้าง	ชุด	12.00	2,500.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1.2	เคาน์เตอร์ต้อนรับ	ชุด	1.00	33,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.1.3	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.80 ม.	ชุด	2.00	5,500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
1.1.4	เตียงนอนหัวเตียงมีช่องเก็บของ	ชุด	100.00	7,500.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
1.1.5	ตู้เสื้อผ้า	ชุด	100.00	11,400.00		1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
1.1.6	โต๊ะเครื่องแป้ง-เขียนหนังสือ-กระจกเงา	ชุด	100.00	5,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.1.7	โต๊ะทานอาหาร-รับแขก	ชุด	100.00	2,500.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
1.1.8	เก้าอี้	ตัว	300.00	300.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเฟอร์นิเจอร์						2,957,540.00		0.00		2,957,540.00	

Sam O...
Sam O...